

Onderwerp: Steigers

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aan te brengen of is het gevaar tegen te gaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

Dit is niet van toepassing bij arbeidswerkzaamheden, die op veilige wijze op een ladder, trap of dergelijke verricht kan worden.

Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die tenminste eenzelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven.

Derhalve is het van belang dat men vooraf een steiger op deugdelijkheid controleert:

- op zichtbare gebreken (indeukingen, breuken en/of scheuren)?
- is de steiger voorzien van een veiligheidssticker van de leverancier of van de firma die de steiger heeft opgebouwd;
- zijn de onderdelen voorzien van een controlesticker?
- zijn de werkvloeren geheel gesloten?
- staat de steiger stabiel in de schacht?
- is er een te grote afstand naar de muur toe (300 mm), is er dan een leuning geplaatst tot een meter hoogte met tussenregel en schopplaat.

Deze werkvloer of steiger is voor u de arbeidsplek die voor u de hoogst mogelijke veiligheid moet bieden die er is.

Controleer dus zo goed mogelijk iedere dag opnieuw zolang u op dit arbeidsmiddel moet werken. En bij gebreken dit melden bij de projectleider ter plaatsen en de projectleider van *FIRMANAAM*

Let op: veiligheid gaat voor alles