

TOOLBOX In bedrijf stellen van een lift

Bij het in bedrijf stellen dienen de onderstaande punten in acht te worden genomen:

- Deur- en/of grendelcontacten mogen slechts voor instelwerkzaamheden worden overbrugd. Gebruik hiervoor altijd een lange draad (ca. 1 meter) met een afwijkende kleur (zichtbaarheid). Een goede manier om te voorkomen dat u vergeet deze draad achteraf te verwijderen, is de draad door uw sleutelbos of het handvat van uw gereedschapskoffer te voeren.
- Bestuur de lift alleen op zogenaamde inspectiesnelheid vanaf het kooidak, nadat gecontroleerd is of de blokkeerschakelaar, vang- en alle andere veiligheidscontacten op de kooi werken. De schachtdeuren moeten wel gesloten en gegrendeld zijn.
- Bestuur de lift nooit met bedrijfssnelheid vanuit de kooi, met overbrugde veiligheids-, deur of grendelcontacten.
- Check aan de hand van de procedure of bij beëindiging van de werkzaamheden alle overbruggingen verwijderd zijn.
- Stel bij beproevingswerkzaamheden altijd de buitenbesturing buiten werking en zorg dat de deuren niet kunnen openen.
- Als in de put gewerkt moet worden, schakel dan de blokkeerschakelaar in de put uit. Indien deze niet aanwezig is, schakel dan de lift op een andere manier uit.
- Schakel zo mogelijk de hoofdschakelaar uit, dit is altijd de veiligste methode.
- Als een kooi met open schachttoegang verplaatst moet worden door met de hand te tornen of op hoofdstroombediening, laat de toegang dan door iemand bewaken zolang deze open is.
- Maak duidelijke afspraken met collega's hoe te handelen in bepaalde situaties.
- Sluit en vergrendel de schachtdeur weer als het werk tijdelijk verlaten wordt en de kooi nog niet met de verdiepingsvloer gelijk staat.

