



## **In bedrijf stellen van een lift**

Bij het in bedrijf stellen van een lift moeten de onderstaande punten goed worden opgevolgd:

- Deur- en / of grendelcontacten mogen slechts voor instelwerkzaamheden worden doorverbonden. Gebruik dan altijd een draadbrug met een afwijkende kleur draad (zichtbaarheid);
- Bestuur de kooi alleen op zogenaamde inspectiesnelheid vanaf het kooidak, nadat gecontroleerd is of de blokkeerschakelaar, vang- en alle andere veiligheidscontacten op de kooi werken. De schachtdeuren moeten wel gesloten en gegrendeld zijn;
- Bestuur nooit een kooi met doorverbonden veiligheids-, deur- en / of grendelcontacten op bedrijfsnelheid vanuit de kooi;
- Check aan de hand van de procedure of bij beëindiging van de werkzaamheden alle doorverbindingen verwijderd zijn;
- Zorg bij beproevingswerkzaamheden altijd dat de buitenbesturing buiten werking is en zorg dat de deuren niet kunnen worden geopend;
- Als in de put gewekt moet worden, schakel dan de blokkeerschakelaar in de put uit. Als deze niet aanwezig is, schakel dan de lift op een andere manier uit;
- Schakel als het mogelijk is de hoofdschakelaar uit, dit is altijd de veiligste methode;
- Als een kooi met open schachttoegang verplaatst moet worden door met de hand tornen of hoofdstroombediening, laat de toegang dan bewaken zolang deze open is;
- Sluit en grendel de schachtdeur als het werk tijdelijk verlaten wordt en de kooi niet met de verdiepingsvloer gelijk staat.