

TOOLBOX Ongeval door niet uitgezette installatie



Bij een lift stonden de schachtdeuren op de onderste verdieping open doordat ze ontzet waren geraakt en vast zaten. Onze monteur ging, na zich te melden, eerst naar de machinekamer en constateerde dat deze open stond. Om de toestand van de lift uit te kunnen lezen zette hij de hoofdschakelaar, die uitgezet was, weer aan. Vervolgens ging hij naar de kelder waar de schachtdeuren 30cm open stonden terwijl de kooi er niet was! Het bleek dat ook al een monteur van de eigen TD met de installatie bezig was. Onze monteur ging zonder veiligheidsmaatregelen te nemen door de vastzittende deuren de schacht in om de storing te

verhelpen. Op het moment dat hij nog op de onderste dorpel van de schachtdeuren stond voelde hij door de luchtstroming de kooi aankomen. Hij werd geraakt door de aluminium dorpel van de liftkooi, die buiten de kooi steekt. In een reflex zette hij kracht om de dorpel tegen te houden, waarna deze afbrak. De monteur van de TD die buiten de schacht aanwezig was heeft de lift uitgeschakeld en de kooi omhoog getornd, waarna onze monteur via de put uit de schacht kon komen. Met een snijwond over het hoofd, een ingesneden rechter oorlel dat gehecht moest worden, een zwaar gekneusde rechter schouder, schaafwonden en sneden aan borst en armen en een wond aan de pols kwam hij er nog goed vanaf.

Hier zijn duidelijk een aantal fouten gemaakt.

De belangrijkste en tevens een beboetbaar feit: het niet uitschakelen van een installatie voordat daar aan gewerkt gaat worden.

Vaste regel: de lift uitschakelen voor er aan gewerkt gaat worden. Dit kan het beste via de hoofdschakelaar. Tegenwoordig moet in de put een blokkeerschakelaar zitten.

Aanvulling:

- a) vergrendel de hoofdschakelaar bij meerdere monteurs of een TD die ook toegang heeft met een eigen hangslot. Alternatief: de zekeringen verwijderen.
Hang een label "GEVAAR! Niet inschakelen" op.
- b) de alleen werkende servicemonteur die in de put moet zijn kan, om te voorkomen dat de kooi kan bewegen en hij eerst naar de machinekamer moet, de kooi op de eerste verdieping parkeren en op inspectiebesturing zetten. In de put de blokkeerschakelaar inschakelen en indien van toepassing de putstuitingen overeind zetten.