

TOOLBOX Oplossen van storingen

Een lift weer in bedrijf krijgen is niet hetzelfde als de storing opsporen en verhelpen. Gebruik bij het verhelpen van storingen de volgende aandachtspunten:

- Luister aandachtig naar wat de liftgebruiker meer heeft te vertellen dan dat de lift het niet doet.
- Kan vooraf geen diagnose worden gesteld, rommel dan niet aan relais, printen of contacten als de storing elektrisch lijkt te zijn. Raadpleeg het schema en meet vanaf het beginpunt systematisch tot de storingsbron gevonden is.
- Gebruik altijd de juiste meetinstrumenten op de juiste wijze.
- Niet alles is meetbaar. Het combineren van gehoorde klachten en meetresultaten verkort de weg naar het vinden van een storing.
- Hef een gevonden storing zo mogelijk definitief op. Laat bij tijdelijke oplossingen altijd de veiligheid voorop staan. Neem maatregelen om een tijdelijke oplossing zo snel mogelijk in een definitieve om te zetten.
- Vervang defecte smeltveiligheden altijd door nieuwe van dezelfde waarde. Repareer geen smeltveiligheden.
- Let bij slecht bewegende grendels op losse en wringende onderdelen.
- Verwijder de beschadiging van de leiders, indien de vang gefunctioneerd heeft.
- Overbrug nooit veiligheidscontacten, tenzij dit voor het vinden van de storing noodzakelijk is. Check na het verhelpen van de storing aan de hand van de procedure of alle overbruggingen verwijderd zijn.
- Overtuig u er van dat de lift ook daadwerkelijk storingsvrij is en meld de klant dat de lift weer bruikbaar is.

