

Betreft: Valgevaar tijdens montage en servicewerkzaamheden

Werkzaamheden in de schacht:

1. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de schachtafzettingen geplaatst zijn, zoals omschreven in de voorschriften “afzetten van schachtopeningen”.
2. Controleer of werkvloeren zijn aangebracht, zoals omschreven in de voorschriften “werkvloeren in de liftschacht”.

Omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden.

1. Controleer of er in de omgeving waar de werkzaamheden plaatsvinden wand- en/of vloeropeningen zijn waardoor valgevaar aanwezig is.

Acties bij afwijkingen

1. Indien schachtafzettingen of werkvloeren niet op de juiste wijze zijn aangebracht dient dit direct gemeld te worden aan de uitvoerder van de opdrachtgever.
2. Indien er valgevaar aanwezig is door wand- en/of vloeropeningen dienen er in overleg met de opdrachtgever de volgende maatregelen genomen te worden:
 - Afdekken met stevig materiaal
 - Afzetten met een deugdelijke afzetting. Als een beveiliging niet mogelijk is, dan moet het risico worden gemarkeerd (met kleur of geschreven waarschuwing)

Neem geen onnodige risico's en zorg voor een veilige werkplek